

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fornecimento de material e mão de obra  
Empreitada Global

OBJETO: Recapeamento do Estacionamento do Clube ARCCECO.  
ENDEREÇO: Av: Vereador Osvaldo kushida - "Complexo Esportivo Sebatião Nunes da Silva"  
PROPRIETÁRIO: Município de Orindiúva/SP

Boletim Referencial de Custos - CDHU - Tabela de Serviços - Versão - 196					BDI = 26,00%	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ VALOR UN + BDI	R\$ VALOR TOTAL + BDI
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.846,96
CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	1.141,16	6.846,96
	SUB-TOTAL					R\$ 6.846,96
	2.	SARGETÃO				R\$ 15.618,41
CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	11,01	366,81	4.038,58
CDHU	03.07.030	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	18,35	32,00	587,20
CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	5,51	21,84	120,34
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	2,75	262,84	722,81
CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	164,05	12,70	2.083,44
CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	11,01	633,93	6.979,57
CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	11,01	98,68	1.086,47
	SUB-TOTAL					R\$ 15.618,41
	3.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ				R\$ 94.435,56
CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	m²	1.230,70	9,71	11.950,10
CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.230,70	8,13	10.005,59
CDHU	5.403.010	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	36,92	1.963,16	72.479,87
	SUB-TOTAL					R\$ 94.435,56
	4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			R\$ 945,07	
CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	29,25	32,31	945,07
	SUB-TOTAL					R\$ 945,07
TOTAL GERAL						R\$ 101.282,52

ORINDIÚVA, 11 DE JUNHO DE 2025.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins  
Prefeita Municipal

Cássio Eduardo Franchi da Silva  
Engº Civil / CREA 5069268160  
ART Nº